

Série ML

Les Meules

Numéro d'inventaire : ML 1

DESIGNATION : Meule de moulin en carreaux (courante)

Date de création : fin 18^e s. – 19^e s. ?

Date d'acquisition : 2002

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : moulin à vent d'Ouarville (28)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : réparation fer et ciment

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule composée de 33 carreaux, dont les pierres proviennent de différentes carrières (dont La ferté ?). Le montage est atypique du fait des différences de dureté des carreaux et de leur taille hétérogène. Le remploi de carreaux est probable. La surface travaillante est rayonnée en deux couronnes de l'entrepied à la feuillure, l'une rayonnante depuis l'œil, l'autre traversante. Anille en croix grecque, absente, de 51 cm de long. Œil de 365 cm de diam. Deux cercles sur le côté, un en fer ancien de 6 cm de large et l'autre posé par J. Beauvois, en zinc. Deux mortaises à cerclage de fer de 8 cm de long pour lever la meule. Face supérieure chargée de plâtre. Pas de marque de fabricant. Cette belle meule a un effet esthétique certain. Voir la meule ML2.

Photo de l'objet



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 96

Numéro d'inventaire : ML 2

DESIGNATION : Meule de moulin dormante, en carreaux

Date de création : fin 18^e – 19^e s. ?

Date d'acquisition : 2002

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : moulin à vent d'Ouarville (28)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : fer et bois à traiter

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule dormante en carreaux, composée de 44 morceaux répartis sur deux couronnes autour de l'oeillard. Les carreaux sont de différentes tailles et proviennent de plusieurs carrières (dont La Ferté ?), attestant d'un montage local ; leur pierre est blanche et jaune, peu éveillée voire pleine vers la feuillure (périphérie). Présence d'un rayonnage très usé, rayonnant depuis l'œil ; quelques restes de rainures faites au marteau à rhabiller. L'œil, de 32 cm de diamètre, est équipé d'un emboîtement ancien en fer à 6 logettes, qui a été remployé et est calé avec des pièces de bois et du plâtre. Côté renforcé par deux cercles, l'un en fer ancien de 6 cm de large et l'autre en zinc, posé par J. Beauvois. La face inférieure est chargée de plâtre. Formait un couple avec ML 1.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 97

Numéro d'inventaire : ML 3

DESIGNATION : Bloc de meulière

Date de création : 19^e s. ?

Date d'acquisition : 2003-2004

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : carrière face au château du Tarterel

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Un gros bloc de meulière semblable à ceux qu'entamaient les meuliers. Pierre grain de sel, avec un peu d'oxydation de fer, éveillures petites et moyennes, régulièrement réparties. Une face du bloc a pu être travaillée : possibles traces d'emboîtures, de 19 cm sur 24.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 98

Numéro d'inventaire : ML 4

DESIGNATION : ébauche accidentée de meule de moulin monolithe

Date de création : 15^e-17^e s. ?

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : carrière en remblaiement dans parc château du Tarterel

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule monolithe non percée, dont le détournage est terminé mais dont le surfaçage est resté inachevé : un gros relief de 13 cm d'épaisseur demeure sur la face supérieure, provenant du décollement de la meule. La face inférieure est elle, aplanie. La pierre est un « café au lait » ou « grain d'orge ». Elle sonne « faux », signe qu'elle est fissurée à l'intérieur. Cette pièce permet d'expliquer la technique d'extraction des meules à l'aide de coins.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 99

Numéro d'inventaire : ML 5

DESIGNATION : Meule de moulin monolithe rebutée, non percée

Date de création : 16^e-17^e s. ?

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Reuil, bois du Tillet

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Cette meule a été trouvée dans une ancienne carrière ; elle était disposée verticalement et seule la crête dépassait hors de terre. Belle meule entière, non percée, d'une pierre grain d'orge avec oxydes de manganèse, à grosses et moyennes éveillures encore remplies d'argile. Elle a été finement surfacée d'un côté mais grossièrement de l'autre.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 100

Numéro d'inventaire : ML 6

DESIGNATION : Meule de moulin monolithe, rebutée

Date de création : 17^e-18^e s.

Date d'acquisition : 2004

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Jouarre ? Provenance précise non donnée par vendeur

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Belle meule monolithe non percée, surfacée sur une face et grossièrement aplanie sur l'autre. La meule s'est voilée en séchant après son extraction, ce qui peut expliquer son abandon. La pierre est une meulière grain de sel, à grosses, moyennes et petites éveillures.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 101

Numéro d'inventaire : ML 7

DESIGNATION : Meule de moulin, courante et monolithe

Date de création : 17^e-18^e s. ?

Date d'acquisition : 14/2/2006

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Sainte-Maxime (83), moulin à vent des Cousins.

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : meule courante monolithe, percé d'un œil central de 25 cm de diamètre, avec un gros logement d'anille en queue d'aronde de 75 cm de long et 22 de large. La pierre est une meulière poivre et sel, très serrée, à petites éveillures et quelques grosses (= pierre de Champagne ? de La Ferté ?). La surface est usée et ne montre pas de rayonnage ni de repiquage. Deux « accros » en périphérie ont été réparés avec des pièces jointes à la chaux. Pas de cercle sur le côté. Cette meule faisait partie de la collection d'André Gaucheron ; elle a été donnée par sa veuve. Elle allait avec la meule ML 8.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 102

Numéro d'inventaire : ML 8

DESIGNATION : Meule de moulin dormante, monolithe

Date de création : 17^e-18^e s. ?

Date d'acquisition : 14/2/2006

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Sainte-Maxime (83), moulin à vent des Cousins

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule de moulin à vent monolithe, percée d'un œil de 22 cm de diamètre, sans logement d'anille : c'est donc une dormante. La roche est une meulière oxydée (de La Ferté ?) très dense et peu éveillée. Pas de rayonnage ni de rainurage visible sur la face travaillante mais quelques traces de repiquage à coups perdus. La surface est usée. Le dos n'est pas chargé de plâtre, et aucune marque de fabricant n'est visible. Absence de cercle. Formait un couple avec la meule ML 7. Cette meule faisait partie de la collection d'André Gaucheron et a été donnée par sa veuve.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 103

Numéro d'inventaire : ML 9

DESIGNATION : Ebauche de meule de moulin monolithe, rebutée

Date de création : 17^e-18^e s. ?

Date d'acquisition : 1990-92 (première grande meule de la collection Beauvois)

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Jouarre, Courcelles, dressée dans une fosse

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : grande meule monolithe non percée, à grosses éveillures pouvant atteindre jusqu'à 20 cm. La pierre est une meulière grise, chargée en oxydes de fer. Deux accidents sur le pourtour expliquent son abandon sur la carrière. Absence de cerclage et de marque de fabricant. Le poids de cette pièce doit avoisiner les 2-3 tonnes ; elle est caractéristique des « monstres » produits à La Ferté avant le 18^e s. et la réduction des diamètres prônée par l'américain Evans.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 104

Numéro d'inventaire : ML 10

DESIGNATION : Meule de moulin dormante, monolithe

Date de création : 17^e-18^e s.

Date d'acquisition : 2003

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Goussancourt (02), chantier du TGV

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule de moulin monolithe, percée, non cerclée. L'œil mesure 29 cm de diamètre et n'a pas de logement d'anille (=meule dormante). La surface travaillante est polie et montre quelques possibles traces de rayonnage droit, rayonnant à partir de l'œil mais très usées. La pierre est une meulière à grain de sel avec quelques oxydations, assez serrée car peu éveillée. Cette meule provient du chantier de fouilles d'un site gallo-romain, médiéval et moderne réalisé en 2002 sur le tracé de la ligne du TGV Est sous la direction de Christophe HOSDEZ (INRAP), au lieu-dit « La Fontaine des Grèves » : un moulin à eau des 17^e-18^e s. avait été mis au jour à côté d'un habitat antique (*Bilan Scientifique 2002, DRAC Picardie, Service régional de l'Archéologie*, p. 33).

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 105

Numéro d'inventaire : ML 11

DESIGNATION : Grosse meule de moulin monolithe, rebutée

Date de création : 17^e-18^e s. ?

Date d'acquisition : 2001

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : sous-sol d'une maison de la côte de Jouarre

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : La plus grosse meule de la collection Beauvois, et l'une des plus grosses en France (record actuel = 240 cm). Meule monolithe non percée mais creusée d'une dépression centrale de 54 cm sur 36, résultant peut-être d'une tentative avortée de percement de l'œil, et qui a du provoquer son abandon. On note à cet endroit une tentative de réparation à la chaux et avec des silex. La face opposée montre encore un reste de souche (cicatrice de décollement) et un côté seulement en partie épannelé. La pierre est une meulière grain de sel, à grosses et nombreuses éveillures. Cette meule a servi de décor lors du passage du tour de France à Saâcy, en 2006, comme roue d'un vélo géant – d'où les quelques traces de béton sur la partie inférieure de la pierre.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 106

Numéro d'inventaire : ML 12

DESIGNATION : Petite meule monolithe (= meule à moutarde ?)

Date de création : 19^e ou 20^e s.

Date d'acquisition : 1993-94

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : décorait un jardin à Mourette

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Petite meule monolithe, percée d'un œil de 14 cm de diamètre bouché par un pot de fleur cimenté. La pierre est sans éveillures, blanche, à l'apparence d'un calcaire (=pierre d'Epernon ?), cerclée près de la surface travaillante par un fer plat de 5 cm de largeur fixé par 2 rivets. Pas de marque de fabricant apparente, ni de rayonnage (= meule rebutée ?).

Photo de l'objet



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 107

Numéro d'inventaire : ML 13

DESIGNATION : Meule de moulin à plâtre ou à ciment

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en 6 quartiers de tailles inégales (39 à 132 cm de circonférence) jointoyés au ciment par des joints fins de 4 mm et percée d'un œil de 38 cm de diamètre. Cerclée de 2 fers plats de 5 cm de large, séparés par 5,5 cm l'un de l'autre. Des marques de rouille montrent qu'elle était cerclée de 5 fers à l'origine. La pierre est un silex blanc, plein. Pas de rayonnage ni de rainurage ou repiquage sur la face travaillante. Présence d'un imposant logement d'anille, de 70 cm de long pour 16 de large et 27 cm de profondeur. Absence totale d'usure : cette meule est neuve. Pas de marque de fabricant.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 108

Numéro d'inventaire : ML 14

DESIGNATION : Meule anglaise de moulin à grain, en quartiers

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : gros cercle à riveter

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Petite meule tournante en 3 quartiers, percé d'un œil de 32 cm de diamètre et à la surface travaillante creusée d'un rayonnage de Paradis (harpe composée d'un rayon droit traversant surmonté par deux rayons en diagonale, de 4 cm de large chacun). L'assemblage des quartiers est fait à joints très fins de 3 mm de large. La tranche est cerclée de 3 fers plats posés sur ciment, de 8,5 et 3 cm de large, munis de 2 rivets, et montre 2 mortaises pour les gougeons de la potence, de 4 cm de diamètre et 7 cm de profondeur. Le logement de l'anille traverse toute l'épaisseur de la pièce (longueur 46 cm, largeur 7 cm). La surface supérieure n'est pas recouverte de ciment mais laissée à nu. Une belle pièce, caractéristique du niveau de perfection des produits.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 109

Numéro d'inventaire : ML 15

DESIGNATION : Meule de moulin tournante, en quartier

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : petite reprise ciment

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en partie enfouie, à mesurer. Composée d'au moins 2 quartiers jointoyés à joints très fins de 3 mm, à peine visibles. Surface travaillante pourvue de rayons Paradis de 4 cm de large (1 rayon traversant surmonté de 2 rayons en diagonale). La roche est un silex blanc, plein, non usé : il s'agit d'une meule neuve. Tranche cimentée pourvue à l'origine de 2 cercles en fer plat dont un seul subsiste, de 5 cm de large, fermé par 2 rivets. Sur le fer, inscription martelée de 15 cm de long et 2,5 cm de haut : « 1304 1998 ». Deux trous pour le goujon de la potence, de 3,5 cm de diamètre et 3 cm de profondeur. La surface supérieure, cimentée, porte un boîtier d'équilibrage en fer, rond, sans couvercle, de 11,5 cm de diamètre pour 6,5 cm de profondeur.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 110

Numéro d'inventaire : ML 16

DESIGNATION : Meule monolithe de moulin à grain

Date de création : 17^e-début 18^e s. ?

Date d'acquisition : 1995

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : un bois de Domme ou de Cénac (24)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : meule dormante à surface travaillante munie de 4 rayons droits, traversants et tangents à l'œil (rayonnage 17^e-18^e s. ?). La pierre est un silex plein, blanc et usé. La face non travaillante, légèrement bombée, a été repiquée à coups de gros pic. La tranche est cerclée d'un fer plat de 5,5 cm de large, à fleur de pierre, et aussi d'un possible trou de goujon.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 111

Numéro d'inventaire : ML 17

DESIGNATION : Meule de moulin monolithe

Date de création : 14^e-17^e s. ? 20^e s. ?

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule de silex plein, de type grain d'orge (blond), percée d'un œil à deux diamètres (24 cm d'un côté et 7 cm de l'autre), dépourvue de cerclage, de rayonnage et de rainurage – mais la face inférieure n'a pu être vue car reposant sur le sol de la cour. Pas de logement d'anille : il s'agit donc d'une meule dormante. Une partie de la tranche est rognée.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 112

Numéro d'inventaire : ML 18

DESIGNATION : Tronçon de meule rebuté

Date de création : Moyen Age ?

Date d'acquisition : 2003

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Chamigny (77). Lieu précis non indiqué

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Tronçon de meule représentant les 2/3 de sa surface totale, de 110 cm de diamètre et 36 d'épaisseur, non percé de l'œil, qui a été abandonné après s'être brisé sur le bord. Les deux faces sont aplanies dont une à coups de pics assez grossiers. La pierre est une meulière grise à petites éveillures et petits nodules de silex.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 113

Numéro d'inventaire : ML 19

DESIGNATION : Quartier de meule

Date de création : 20^e s. ?

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Secteur représentant environ 1/3 de la circonférence, d'une meule d'environ 110 cm de diamètre pour 38 cm d'épaisseur, non percée de son œil. La roche est un silex plein, de couleur gris et blond, très coupant, ni rayonné ni rainuré. Pas de marque de fabrique ni de cerclage ni de remplissage de plâtre. Ce type de montage est pour J. Beauvois, assez inhabituel.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 114

Numéro d'inventaire : ML 20

DESIGNATION : Bloc de meulière portant une ébauche de meule monolithe

Date de création : 16^e-18^e s. ?

Date d'acquisition : 1992

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Jouarre, coteau au-dessus de Courcelle

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Un bulldozer creusant un chemin à travers une ancienne fosse de carrière de meules a découvert ce gros bloc de meulière « grain de sel » ayant la forme d'une proue de navire, auquel est encore attaché une ébauche de meule abandonnée. Celle-ci est une meule monolithe de 185 cm de diamètre pour 45 cm d'épaisseur. Sa face supérieure est creusée en son centre d'une dépression de 18 cm, provenant de l'arrachement d'une meule débitée avant la taille de la meule conservée ici. Sur la tranche, nettes traces de pic en diagonale, de 33 cm de long, 2 cm de large, séparés de 6 cm les uns des autres et disposés sur 2 niveaux. A la base de l'ébauche, présence d'une emboîture linéaire à profil en V, de 7 cm de large à la gueule et 13 cm de profondeur.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 115

Numéro d'inventaire : ML 21

DESIGNATION : Petite meule de moulin tournante, en secteurs

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : 1990

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule assemblant au-moins deux secteurs, de silex gris peu éveillé, percée d'un gros œil de 32 cm de diamètre et d'un ample logement d'anille de 45 cm de long, 8 de large et 15 de profondeur. La surface travaillante, neuve, est creusée de rayons très marqués, en harpe à trois branches (une traversante, deux diagonales). La tranche est garnie de ciment et de 2 cercles en fer plat, de 8 et 2 cm de large. La face supérieure, couverte de ciment, contient 3 boîtes d'équilibrage. Pas de marque de fabricant.

Photo de l'objet



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 116

Numéro d'inventaire : ML 22

DESIGNATION : Meule de moulin monolithe (meule d'épreuve ?)

Date de création : fin 19^e – 20^e s.

Date d'acquisition : vers 1990

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule monolithe dormante en silex blond et blanc, plein, percée d'un œil de 19 cm de diamètre, avec traces de cerclage sur la tranche (4 à 6 cercles de fer) et remplissage de béton. Pas de traces d'usure (= meule d'exposition ?). Pas de marque de fabricant.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 117

Numéro d'inventaire : ML 23

DESIGNATION : Ebauche de demi-meule

Date de création : Moyen Age

Date d'acquisition : 2006

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Reuil, Le Tillet

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Demi-meule non percée, en meulière grise à grosses et moyennes éveillures, abandonnée car cassée et fendue. Caractéristique des meules de moulins fabriquées à une haute époque, peut-être au Haut Moyen Age. A ce titre, importante pour l'histoire du bassin carrier fertois.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 118

Numéro d'inventaire : ML 24

DESIGNATION : Ebauche rebutée de meule monolithe

Date de création : 16^e-17^e s. ?

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Saâcy, bois de Montgrisard

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule très épaisse, non percée, en meulière grise à moyenne éveillures, rognée sur un côté ce qui a causé son abandon. La datation proposée repose sur le fait que l'exploitation des meulières de Montgrisard est attestée par les archives dès le règne de Henri IV et se poursuit tout au long du 17^e siècle.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 119

Numéro d'inventaire : ML 25

DESIGNATION : Oeillard

Date de création : 18^e-19^e s. ?

Date d'acquisition : vers 1985

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Gien (45), site de la centrale nucléaire

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur 74 Epaisseur 29 en cm

Description de l'objet : Pièce centrale d'une meule en assemblage de carreaux, à 5 côtés de tailles hétérogènes, percée d'un œil de 25 cm de diamètre, duquel partent 4 rayons droits creusés sur la face travaillante, assez usés par le travail en moulin. Absence de logement d'anille : cette pièce équipait donc une dormante. La pierre est une meulière grise, à éveillures moyennes.

Don des amis des moulins de la Beauce.

Photo de l'objet



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 120

Numéro d'inventaire : ML 26

DESIGNATION : Meule de moulin en carreaux

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule dormante avec oillard en deux morceaux de calcaire blanc, la feuillure étant en silex ocre et blanc, plein, et composée de 7 carreaux et quartiers de différentes tailles, assemblés à joints fins de ciment. La surface travaillante est rayonnée en harpe à 3 rayons (rayonnage en Paradis) non usés = meule neuve. L'œil mesure 29 cm de diamètre et ses parois sont cimentées. La tranche de la meule était pourvue de 2 fers dont un seul est conservé : posé sur ciment, ce fer plat de 5 cm de large est fixé par 3 rivets. Pas de marque de fabricant.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 121

Numéro d'inventaire : ML 27

DESIGNATION : Meule de moulin dormante, monolithe

Date de création : 18^e s. ? 20^e s. ?

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule monolithe de petit diamètre, de silex blanc et plein, à la surface travaillante rayonnée de 4 gros rayons tangents à l'œil et traversants, partiellement usés. Œil de 25 cm de diamètre. La tranche était pourvue de 2 cercles dont un a subsisté, près de la face travaillante (fer plat de 6 cm de large, riveté). Aucun ciment sur la tranche ni en remplissage. Absence de marque de fabricant.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 122

Numéro d'inventaire : ML 28

DESIGNATION : Meule de moulin tournante, en carreaux

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en assemblage composé d'un oillard en calcaire blanc monolithe, et de carreaux de silex plein bleuté, très coupant (nombre à définir, seule une partie de la meule est visible). La face travaillante est creusée d'un rayonnage en harpe (un gros rayon traversant, surmonté par deux autres en diagonale) ; quelques réparations au lithocolle. L'œil, de 29 cm de diamètre, se prolonge par un logement d'anneau de 45 cm de long, 8 de large et 19 de profondeur. La face supérieure est cimentée mais non visible le jour de l'inventaire : elle peut contenir des boîtes d'équilibrage et une marque de fabricant. Présence de lissage au ciment sur la tranche, et des traces d'oxydation de 3 cercles, disparus.

Photo de l'objet



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 123

Numéro d'inventaire : ML 29

DESIGNATION : Meule d'exposition

Date de création : 20^e s. ?

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Très belle meule de silex blanc, peu éveillé, assez ardent, composée d'un assemblage de 6 quartiers de tailles différentes assemblés à joints fins en ciment. L'œil, de 30 cm de diamètre, comporte un logement d'anille de 45 cm de long, 7 de large et 6 de profondeur. La surface travaillante est rayonnée en harpe à 3 rayons (un traversant, 2 en diagonale) de 5 cm de large et non usés (= meule neuve). La tranche est lissée au ciment et cerclée de 3 fers plats de 8 cm, 5 et 3 cm de large, et munie de 2 trous pour les goujons de la potence. Le dos compte 3 boîtes d'équilibrage de 10 cm de diam., sans couvercles. Ce dos est décoré d'un remplissage partiel en ciment reproduisant les rayons d'une roue de charrette, et d'un cercle de fer entourant l'œil, de 10 cm de large, portant en lettres capitales la mention « TYPE EXPOSITION ». **Une très belle pièce, d'un intérêt majeur pour le patrimoine meulier.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 124

Numéro d'inventaire : ML 30

DESIGNATION : Meule tournante de moulin, destinée au Proche-Orient

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : réparation fer

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en 2 quartiers assemblés, d'un silex blanc et plein, très coupant. La face travaillante est rayonnée à gros rayons de 5 cm de large en harpe à 3 rayons (un traversant, surmonté de 2 en diagonale). L'œil de 31 cm de diamètre a ses parois lissées au ciment et comporte un logement d'anille de 42 cm de long, 7 de large et 5 de profondeur. La tranche, lissée au ciment, est cerclée de 4 fers plats – un de 8 cm de large et les autres de 2,5 cm. La face supérieure est entièrement lissée au ciment et munie de 3 boîtes d'équilibrage, ainsi que d'un anneau de fer de 7,5 cm de large entourant l'œil. Cet anneau porte l'inscription en lettres capitales moulées « Fabrication française. Kandil Frères ». Le nom Kandil est attesté au Liban, en Syrie et en Egypte (=revendeur ?).

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 125

Numéro d'inventaire : ML 31

DESIGNATION : Meule de moulin en assemblage, inachevée

Date de création : 20^e s.

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bergerac (24), dépôt marchand de meules abandonné

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule dormante en assemblage de silex blanc sur la face travaillante, rayonnée en harpe, creusée d'un œil de 28 cm de diamètre aux bords irréguliers et non cimentés. La tranche de la meule est cimentée et cerclée de 3 fers plats de 7, 5 et 3 cm de large. Absence de marque de fabricant. La face inférieure montre des blocs de silex blond grossièrement assemblés, cimentés entre eux mais non recouverts d'un ciment de finition incluant les boîtes d'équilibrage : cette meule a été abandonnée avant d'être achevée. Elle permettrait d'expliquer le mode d'élaboration des meules en carreaux, dans le cadre d'une présentation muséographique.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 126

Numéro d'inventaire : ML 32

DESIGNATION : Meule monolithe (à huile ? remployée ?)

Date de création : ?

Date d'acquisition : vers 1990

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : jardin d'un particulier à St.Martin d'Ablois (51)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule monolithe en meulière blanche et ocre, de mauvaise qualité, probablement tirée des meulières de St-Martin d'Ablois. Les faces sont bosselées, indiquant soit le caractère seulement ébauché de la pièce, soit une possible utilisation sur la tranche, comme dans le cas des moulins à huile ou à cidre. Elle est percée d'un œil de 21 cm de diamètre, creusé au fond d'un logement rectangulaire de 42 cm sur 31, profond de 3 cm et présentant aux angles des cuvettes circulaires semblables à des points d'ancrage. J. Beauvois émet l'hypothèse d'un réemploi comme base de pilier ou comme bouche d'égout. Absence de marque de fabricant.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 127

Numéro d'inventaire : ML 33

DESIGNATION : Ebauche rebutée de petite meule de moulin monolithe

Date de création : Moyen Age ?

Date d'acquisition : vers 1980-88

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : provenance précise oubliée

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en meulière grise et oxydes de fer, alternant les parties à moyennes éveillures et les parties pleines ; le centre est percé d'une ébauche d'œil circulaire de 7 cm de diamètre et 6 cm de profondeur, non traversant. La surface n'est ni usée ni rayonnée. Un accident sur le pourtour (bris d'un morceau en arc de cercle de 35 cm de long) a provoqué l'abandon de cette ébauche, dont les dimensions sont caractéristiques de l'époque médiévale.

Photo de l'objet



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 128

Numéro d'inventaire : ML 34

DESIGNATION : Ebauche rebutée de meule de moulin monolithe (œil rectangulaire)

Date de création : Moyen Age ?

Date d'acquisition : 2000

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : une meulière de Launoy, à Reuil-en-Brie (77)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule monolithe en meulière grain d'orge, à grosses et moyennes éveillures, présentant des surfaces grossièrement dégrossies et non finies. L'œil est rectangulaire, ce qui est très rare en contexte fertois : cette meule a pu être destinée à l'exportation vers le monde germanique, où ce type d'œil est fréquent. Cette meule a été découverte dans une fosse de carrière, où elle se présentait dressée à la verticale.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 129

Numéro d'inventaire : ML 100 (A et B)

DESIGNATION : Meule préhistorique à va-et-vient

Date de création : Néolithique ?

Date d'acquisition : 1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Indre. Lieu précis inconnu

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 30 Longueur 51 Epaisseur 16 en cm

Description de l'objet : Meule à va-et-vient de forme rectangulaire, avec une extrémité en pointe et l'autre rectangulaire, façonnée dans un grès à grain fin de couleur ocre. Cuvette centrale ovoïde de 4 cm de profondeur, 36 cm de long et 24 de large. La surface active est repiquée par bouchardage (trous fins et réguliers) et porte des stries de va-et-vient. Les côtés ont été taillés pour leur donner une forme ergonomique (logements pour genoux ?). La molette associée est un galet allongé (en quartzite ?) de 25 cm de long, 11 cm de large. Une belle pièce typique des meules en usage durant le Néolithique et jusqu'aux âges des métaux.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 130

Numéro d'inventaire : ML 101 (A et B)

DESIGNATION : Meule à va-et-vient

Date de création : Néolithique ?

Date d'acquisition : 2004

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Suisse, lac de Neuchâtel

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 27 Longueur 42 Epaisseur 17 en cm

Description de l'objet : Meule à va-et-vient de forme rectangulaire, façonnée dans une pierre blanche sédimentaire (grès ?) à inclusions de quartz et à grains moyens et homogènes. Les côtés ont été épannelés au percuteur. La surface active est très polie par l'usage et présente une incurvation prononcée, de 8 cm au centre. La surface inférieure a été laissée à l'état brut. La molette associée est un galet de roche grise, de 20 cm sur 12 et 8 cm de hauteur, présentant du cortex sauf sur la surface active, polie par l'usage et qui a servi récemment pour des démonstrations de mouture.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 131

Numéro d'inventaire : ML 102 (A et B)

DESIGNATION : Meule à va-et-vient

Date de création : Néolithique ? 20^e s. ?

Date d'acquisition : 1993

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Algérie, Hoggar ou Tafilalet

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 38 Longueur 57 Epaisseur 6 en cm

Description de l'objet : Meule plate en forme d'amande, à surface active de 38 cm de long pour 18 cm de large, présentant une cuvette de 2 cm de profondeur, très usée, avec en surface des traces rosâtres (incrustations de farine ?). La pierre est un grès rose à grain fin. Les côtés ont été arrondis, la face inférieure aplanie et surfacée par bouchardage. La molette associée est un galet allongé de 22 cm de long, 8 de large et 5 de haut, présentant un rétrécissement au milieu (souci ergonomique ?) et d'un grès rose à grain fin.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 132

Numéro d'inventaire : ML 103 (A et B)

DESIGNATION : Petite meule à va-et-vient

Date de création : Néolithique ?

Date d'acquisition : 2002

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : en réemploi dans un mur (à Reuilly, Indre ?)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 14 Longueur 31 Epaisseur 8 en cm

Description de l'objet : Petite meule en losange, avec une extrémité en pointe et l'autre en carré. Face travaillante plane, peu usée, repiquée. Les côtés sont en cortex, partiellement retouchés sur la face inférieure par enlèvement d'éclats au percuteur. La pierre est de couleur ocre, à grain fin et inclusion de quartz (= grès ?). La molette associée – mais qui n'est pas d'origine – est un galet allongé de 14 cm de long, 6 de large et 3 de haut, possédant une surface inférieure usée par frottement.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 133

Numéro d'inventaire : ML 104 (A et B)

DESIGNATION : Petite meule à va-et-vient

Date de création : Néolithique ?

Date d'acquisition : 2002

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : une brocante à Reuilly (Indre)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 18 Longueur 25 Epaisseur 7 en cm

Description de l'objet : Meule plate de forme ovoïde, à surface travaillante usée et repiquée, sans stries de va-et-vient apparentes, aux côtés retouchés au percuteur sur la totalité du pourtour. La face inférieure montre de larges portions de cortex, partiellement bouchardées. La roche est un grès à grain fin et homogène, de couleur caramel. La molette associée est un grès rose à grain plus grossier, incluant des cristaux de quartz de 0,5 cm ; elle a une forme en amande et mesure 12 cm de long, 10 de large et 4 de haut ; elle présente une surface travaillante usée et des côtés retouchés au percuteur sur l'ensemble du pourtour : il s'agit d'une ancienne meule remployée en molette.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 134

Numéro d'inventaire : ML 105 (A et B)

DESIGNATION : Mortier manuel et molette

Date de création : préhistoire ?

Date d'acquisition : 2005

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : France (Loiret ?) ; lieu précis inconnu

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 16 Longueur 25 Epaisseur 13 en cm

Description de l'objet : Petit mortier de plan rectangulaire, brisé sur un côté (un tiers manquant), creusé d'une cuvette centrale circulaire, de 10,5 cm de diamètre et 6 cm de profondeur, au fond et aux bords polis par l'usage. La roche reste à déterminer (grès ?). La molette associée est un galet rond, de 9 cm de diamètre et 6 cm d'épaisseur, usé.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 135

Numéro d'inventaire : ML 106

DESIGNATION : Mortier (bloc à cupules)

Date de création : préhistoire

Date d'acquisition : 2003

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Reuil-en-Brie (77), lisière bois en côte de Luzancy

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Bloc cubique creusé de cupules de broyage sur ses faces inférieure et supérieure. Sur la face inférieure, par une unique cupule centrale de 13 cm de diamètre et 5 cm de profondeur. Sur la face supérieure, par 7 cupules couvrant toute la surface, dont 2 sont brisées, attestant d'une retaille ou d'un bris du bloc après son usage primitif. Sur ces 7 cupules, 4 sont superficielles et 3 plus profondes, de 12 cm de diamètre et 4 cm de hauteur. La pierre est un calcaire blanc avec incrustation de fossiles. Absence de broyeur associé.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 136

Numéro d'inventaire : ML 107

DESIGNATION : Fragment de meule à va-et-vient

Date de création : préhistoire ? antiquité ?

Date d'acquisition : 2001

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Grèce, île d'Egine, temple d'Aphaia

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 15 Longueur 18 Epaisseur 5 en cm

Description de l'objet : Fragment (environ la moitié) d'une petite meule en lave, en forme d'amande. Surface travaillante plane, usée sur l'ensemble de la surface, et repiquée. Les bords ont été retouchés sur l'ensemble du pourtour, par enlèvements d'éclats. La face inférieure présente un profil en arc de cercle régulier, et est repiquée sur l'ensemble de la surface. La roche est une lave noire, dense, sans éveillures, ayant la texture d'un grès à grain fin et présentant des inclusions de petits éléments blancs.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 137

Numéro d'inventaire : ML 108 (A et B)

DESIGNATION : Meule et molette

Date de création : préhistoire

Date d'acquisition : 2005-2006

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Orbais-l'Abbaye (51), sur un coteau

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 18 Longueur 24 Epaisseur 15 en cm

Description de l'objet : Petit bloc de grès ocre à grain fin très chargé en silice, dense, sans éveillures, portant sur sa face supérieure une cuvette ovale de 20 cm sur 17 cm et profonde de 5 cm, polie sur les bords et couvrant toute la surface du bloc. Les côtés du bloc montrent du cortex sur 2 faces, tandis que les 2 autres ont été retouchées par enlèvement au percuteur d'une douzaine d'éclats de tailles différentes : gros éclats couvrant (ex 11 cm sur 6 cm) en partie basse, s'étendant jusqu'en face inférieure, et de plus petits éclats (ex 4 cm sur 2 cm) en partie haute, près de la surface travaillante. La molette associée a une forme discoïdale, de 14 cm de diam. pour 3,5 cm d'épaisseur ; elle est polie sur ses deux faces et brisée en 3 endroits, sur le pourtour. **Une belle pièce.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 138

Numéro d'inventaire : ML 109 (A et B)

DESIGNATION : Moulin rotatif manuel, dit moulin celtique

Date de création : Age du Fer, Antiquité (antérieure à l'époque romaine)

Date d'acquisition : 1995

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Binson, à Binson-et-Orquigny (51)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Très beau moulin rotatif de type celtique, en meulière à petites éveillures régulièrement réparties. La courante est un tronc de cône portant au sommet une cuvette centrale circulaire, de 20 cm de diam., profonde de 4 cm, cernée par un bourrelet de 4 à 6 cm de large et creusée d'un œil circulaire de 6 cm de diam. et 15 cm de profondeur. On note encore la présence de 2 trous destinés au dispositif d'entraînement : un sur la paroi de la cuvette, circulaire, de 2,5 cm de diam. et 5 cm de profondeur, communiquant avec le 2^e trou situé sur le côté de la roulante et à 7 cm sous le sommet, de forme rectangulaire, de 6,5 cm sur 4 et profond de 9 cm = ancrage d'une poignée chevillée ? La face inférieure est concave (2 cm de fruit), usée sur l'ensemble de la surface. La dormante est un disque plat à bords obliques, de 38 cm de diam. et 10 cm haut, creusé d'un œil de 3,5 cm de diam. aux bords usés par la roulante. Face inférieure plane

Photo de l'objet



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 139

Numéro d'inventaire : ML 110

DESIGNATION : Meule (de moulin ?) antique ou médiévale, en meulière

Date de création : Antiquité ? Moyen Age ?

Date d'acquisition : vers 1990

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Bouville (28), parcelle près moulin bois de Feugères

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule tournante en meulière (de l'Essonne ?), à petites et moyennes éveillures, entière sauf une partie de l'œil, brisée par l'anille à cause de l'usure. La face travaillante, très vacolaire, a un profil concave assez prononcé (7 cm de fruit au centre) et présente un logement d'anille cruciforme, aux branches de 20,5 à 16 cm de long pour 5 à 6 cm de large. La face supérieure est polie sur la moitié de la surface, montrant que cette roulante a été remployée comme dormante à moins que cette usure ait été provoquée par le grain. Cette pièce ne mesure que 2,5 cm d'épaisseur à hauteur de l'anille : elle était parvenue en fin de vie, raison de son abandon. Son diamètre comme la taille de l'anille indiquent un probable usage dans un moulin à eau.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 140

Numéro d'inventaire : ML 111

DESIGNATION : Ebauche de meule manuelle rotative en meulière

Date de création : Antiquité ou haut Moyen Age ?

Date d'acquisition : vers 1980

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : trouvée chez un particulier ; origine inconnue

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION


ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Ebauche de meule rotative manuelle, plane sur les 2 faces. Celles-ci avaient reçu leur travail de finition, mais la pièce n'a pas été percée de son œil ni d'un logement d'anille ni de trous de fixation du dispositif d'entraînement. Les surfaces travaillantes ne portent aucune trace d'usure : cette pièce n'a pas servi et n'est pas terminée. Sur une face, présence d'une trace d'oxydation au centre : un anneau ou un objet métallique a reposé sur la meule. La pierre est une meulière grise, à petites et moyennes éveillures. Peut attester d'une extraction antique ou médiévale dans les meulières fertaises.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 141

Numéro d'inventaire : ML 112

DESIGNATION : Ebauche de meule rotative manuelle

Date de création : Antiquité ou haut Moyen Age ?

Date d'acquisition : 2003

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : affleurait dans un jardin abandonné de la rue du Lion

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Ebauche plane, non percée, ayant reçu son travail de finition sur une face (celle avec mousses séchées) mais non sur l'autre, restée grossière. La pierre est une meulière grise à petites éveillures rares et comportant des passées ocres (plans de sédimentation ?) provoquant un début de délitage. Aucun trou de fixation d'un dispositif d'entraînement, ni œil ni logement d'anille. Cette ébauche est rognée sur la tranche à deux endroits, ce qui explique probablement son abandon.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 142

Numéro d'inventaire : ML 113

DESIGNATION : Meule tournante de moulin à perche

Date de création : haut Moyen Age (ou Antiquité ?)

Date d'acquisition : vers 1980

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : provenance précise non connue

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en meulière grain de sel, à petites et moyennes éveillures très serrées, portant sur la face supérieure 2 logements pour la perche dont un cassé, de 8,5 cm sur 9, profond de 2,5 cm, et l'autre rectangulaire de 9,5 cm sur 5 cm, profond de 2 cm. L'œil, ovoïde, mesure 6 cm de diamètre et est traversé par une encoche rectangulaire de 10 cm sur 4. La face inférieure est plate et usée par le travail de mouture. Elle montre un logement d'anille de 14 cm sur 4, profond de 2 cm. La meule est brisée en deux endroits sur ses côtés, résultat d'un possible bris intentionnel (lors d'un épisode militaire ? lors de l'interdiction des meules à bras ?). Un exemplaire en tout cas rare et précieux pour la connaissance du passé meulier de La Ferté-sous-Jouarre.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 143

Numéro d'inventaire : ML 114

DESIGNATION : Ebauche de meule manuelle rotative

Date de création : Antiquité ? haut Moyen Age ?

Date d'acquisition : vers 1980, une des premières meules de la collection Beauvois

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : en lisière du bois de la Barre, hors d'une fosse

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Ebauche de petite meule roulante, dont l'œil n'est pas entièrement percé (diamètre 6 cm au sommet, 2 cm au centre de la pierre), façonnée dans une meulière grise à moyennes éveillures. Les surfaces ont été dégrossies mais non achevées, sauf la surface travaillante, plus soigneusement aplanie. Deux cassures sur une face expliquent l'abandon de cette pièce, qui témoigne peut-être d'une extraction en bois de la Barre très antérieure au 19^e siècle : une meule de 37 cm de diamètre est en effet caractéristique de l'époque romaine ou du haut Moyen Age.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 144

Numéro d'inventaire : ML 115

DESIGNATION : Meule manuelle tournante

Date de création : Antiquité ? Moyen Age ?

Date d'acquisition : vers 1980-82

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : un jardin en lisière du bois de la Barre

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Petite meule tournante, dont la surface supérieure est creusée d'une cuvette légèrement marquée (2 cm de profondeur) faisant office de trémie. L'œil circulaire, de 2 cm de diamètre. Le côté comporte un trou d'emmanchement d'une poignée d'entraînement, de 4 cm de diamètre pour 6,5 cm de profondeur, dont l'intérieur est poli sur 3 côtés, ce qui indiquerait une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. La face inférieure est usée à la périphérie, et légèrement concave (2 cm de fruit). La roche est une meulière grise à moyennes et grosses éveillures.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 145

Numéro d'inventaire : ML 116

DESIGNATION : Base de portail ? Meule remployée en base de portail ?

Date de création : 19^e ou 20^e s. ?

Date d'acquisition : vers 1990

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Jouarre, chez un particulier

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Petit disque de meulière grise à petites éveillures, portant des traces de ciment sur sa face inférieure, et sur sa face supérieure un œil de 4 cm de diamètre et 5 cm de profondeur, et 4 encoches : 2 profondes et larges (7 cm pour 4 cm de hauteur), parallèles à l'œil, et deux rayonnantes depuis l'œil, de 11 cm de long. Ces marques résultent soit d'une utilisation comme palier de portail, soit d'un système d'entraînement d'une pierre peut-être destinée à l'origine à la mouture du sel.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 146

Numéro d'inventaire : ML 117

DESIGNATION : Petite meule tournante en meulière

Date de création : Antiquité ou Moyen Age ?

Date d'acquisition : vers 1990

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : provenance précise oubliée (La Ferté ou Jouarre)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : fissures

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Belle petite meule rotative dormante (manuelle ? de moulin ?), à surface plane, polie par le frottement à certains endroits, façonnée dans une meulière grise avec oxydations et creusée de petites éveillures, à l'intérieur desquelles subsistent des dépôts (de calcaire ? de farine ? de plâtre ? à analyser). La face supérieure est plane et moins finement aplanie que la surface inférieure. L'œil, circulaire, mesure 8 cm de diamètre et présente les traces d'un logement d'anille droite, de 10 cm de long et 1,5 cm de large, très peu marqué. Absence de rayonnage et de mortaise d'emmanchement. Peut-être des traces d'outils en diagonale sur les côtés.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 147

Numéro d'inventaire : ML 118

DESIGNATION : Catillus (meule manuelle tournante antique)

Date de création : Antiquité (protohistoire ou époque romaine)

Date d'acquisition : vers 1990

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : achetée à un particulier, provenance inconnue

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : réparation cassures

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en basalte gris pâle à petits trous, percée d'un œil de 11 cm de diamètre et disposant d'un réservoir à grains en face supérieure, profond de 6 cm au centre et de 36 cm de diamètre, matérialisé par un anneau périphérique de 4,5 cm de large. Cette trémie est traversée par une rainure plane de 11 cm de largeur et 34 cm de long, destinée à recevoir une anille (réglage de la trempure par en-dessus). Sur le côté sont percées deux mortaises à l'opposé l'une de l'autre ; l'une est carrée (4 x 4 cm et 4,5 de profondeur) et l'autre rectangulaire (5 x 4 cm et 6,5 de profondeur), dont le trou communique avec la rainure de la trémie par un trou qui devait accueillir une cheville de fixation. Cette meule avait donc 2 manches et pouvait être tournée par 2 personnes, ou bien l'un des deux résulte d'un aménagement postérieur. La face inférieure, concave, présente un fruit de 5 cm et une surface polie par le travail de mouture.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 148

Numéro d'inventaire : ML 119

DESIGNATION : Petite meule dormante rayonnée

Date de création : Antiquité ? Moyen Age ?

Date d'acquisition : vers 1980

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : région de La Ferté ; provenance précise oubliée

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule de grès gris à grain fin et homogène. Sa surface travaillante, légèrement bombée (1,3 cm de haut au centre) est percée d'un œil circulaire traversant, de 3,5 cm de diamètre, et présente une surface usée par la mouture ; elle montre un réseau de petits rayons de 1 cm de large, tangents à l'œil et traversants, organisés en 4 secteurs se recoupant sur les marges. La face supérieure est repiquée à coups perdus assez grossiers et présente une surface plane, avec peut-être les traces de 2 emboîtures en arc de cercle, de 6 cm de large et 12 cm de long.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 149

Numéro d'inventaire : ML 120

DESIGNATION : Petite meule dormante rayonnée

Date de création : Antiquité ?

Date d'acquisition : vers 1980

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : acquise près de La Ferté provenance exacte oubliée

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : recoller 2 morceaux

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Très belle petite meule dormante brisée en deux morceaux, au centre bombé sur 18 cm de diamètre et 2,5 cm de hauteur par rapport à la périphérie et creusée d'un œil circulaire et traversant, de 3,5 cm de diamètre. Sa surface active est couverte d'un repiquage régulier obtenu à coups de broche (cupules de 0,6 cm de diamètre) et pourvue aussi de 12 rayons courbes partant de l'œil et donnant un effet esthétique certain à cette pièce. L'absence de poli sur la surface travaillante indique un abandon ayant suivi de peu le rhabillage. La face inférieure est un peu concave. On note à sa périphérie, 6 à 7 cuvettes régulièrement réparties, pouvant correspondre à des cicatrices de décollement au burin.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 150

Numéro d'inventaire : ML 121

DESIGNATION : Petite meule dormante rayonnée

Date de création : Antiquité ? haut Moyen Age ?

Date d'acquisition : 2003-2004

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : débarras maison rue St Nicolas. 1^{ère} origine inconnue

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : **Très belle meule plate, en grès gris à grain fin, au rayonnage remarquable** : celui-ci couvre toute la surface de rayons de 6 à 27 cm de long, 4 à 5 mm de large, séparés de 1 à 3 cm les uns des autres et groupés en 4 secteurs tangents à l'œil et perpendiculaires les uns par rapport aux autres, auxquels s'ajoutent 4 secteurs complémentaires, plus petits, destinés à combler les espaces périphériques. Les crêtes entre les rayons ont été en un 2^e temps ponctués de cupules faits à la broche, très régulièrement. L'œil, circulaire et traversant, fait 6 cm de diamètre. La face inférieure est plane, avec un semi peu dense de marques d'outils et peut-être quelques cicatrices de décollement au burin. **Une pièce majeure de la collection.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 151

Numéro d'inventaire : ML 122

DESIGNATION : Petite meule courante rayonnée

Date de création : Antiquité ?

Date d'acquisition : vers 1980-85

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : acquise près La Ferté, 1ere origine inconnue

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Petite meule tournante, en grès ocre-gris à grain fin et homogène. La surface active, concave de 3 cm au cœur, est creusée d'un œil rectangulaire de 11 cm sur 6 et couverte d'un rayonnage et repiquage. Le repiquage forme des cupules de 0,5 cm de diamètre, alignées par endroits, sur lesquelles se surimposent des rayons courbes rayonnant à partir de l'œil : une dizaine est visible, séparés les uns des autres par 8 à 10 cm. La face supérieure est grossièrement surfacée et présente quelques traces de ciment. Pas de trous d'emmanchement sur les côtés.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 152

Numéro d'inventaire : ML 123

DESIGNATION : Catillus (meule tournante) antique en grès de Fosses (95)

Date de création : Haut Empire romain ?

Date d'acquisition : 1994-95

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : un champ en limite de Petit Villiers, à Basseville (77)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : 3 morceaux à recoller

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Petite meule plate à surface travaillante concave (2 cm de fruit), densément rayonnée par rayons courbes groupés en secteurs, produisant un bel effet esthétique. Sur le côté, une mortaise rectangulaire de 6,5 cm sur 2,5 communique avec une dépression rectangulaire creusée sur la face supérieure = emmanchement mortaisé d'une poignée d'entraînement. La face supérieure, concave (4 cm de fruit) fait office de trémie ; ses bords sont usés par le frottement de la main ou du vêtement. La roche est un grès gris foncé à grain très fin et homogène, provenant des carrières de meules de Fosses (Val d'Oise). Une meule rigoureusement similaire à celle-ci, rayonnage compris, a été trouvée en 2007 lors des fouilles du quartier de l'hôpital de Meaux (chantier INRAP 25 rue St Fiacre à Meaux, réf. 77284-2007-052, US 7901 : meule d'un quartier artisanal du Ier-IIIe s. ap. JC ; responsable David COUTURIER ; info S. LEPARREUX).

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 153

Numéro d'inventaire : ML 124

DESIGNATION : Petite meule tournante

Date de création : Epoque romaine ?

Date d'acquisition : 2001-2002

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : chez un particulier de Tours-sur-Marne (51)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION


ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule rotative tournante de petite taille, en calcaire blanc à cérithes (type calcaire de Saint-Leu), tendre et à grain fin. La surface active, quasi plane (1 cm de fruit au centre), est polie par le travail de mouture ; elle est creusée par une cavité centrale rectangulaire de 11 cm sur 5,5 (logement de l'anille ou du boîtard) ayant en son centre un œil de 6,5 cm de diamètre. Absence de rayonnage et de repiquage. Pas de trous de mortaise sur le côté ni sur les faces. La face supérieure est concave, profonde de 3 cm au centre, à surface lisse.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 154

Numéro d'inventaire : ML 125

DESIGNATION : Meule manuelle roulante de moulin à perche

Date de création : Antiquité ? haut Moyen Age ?

Date d'acquisition : 1980-83

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Provenance précise oubliée. Peut-être Jouarre.

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule tournante à surface travaillante plane, repiquée à coups perdus. Logement d'anille au centre, rectangulaire, de 14 cm de long, 3 cm de large et 2,5 cm de profondeur. L'œil, circulaire, mesure 8 cm de diamètre. Pas de rayonnage. La roche est un calcaire à cérithes, contenant un peu de quartz. La face supérieure apparaît bombée, assez érodée et porte deux traces de coups de soc de charrue ; on note aussi une cupule circulaire en périphérie, de 3,5 cm de diamètre, attestant d'un entraînement par perche. La taille de cette meule est assez fruste, sa rotondité très approximative ; = travail mérovingien ?

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 155

Numéro d'inventaire : ML 126

DESIGNATION : Catillus (meule manuelle rotative romaine)

Date de création : Antiquité

Date d'acquisition : 1997-1998

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Reims, achetée à un particulier

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Très belle meule romaine, en parfait état de conservation. La face supérieure est creusée d'une cuvette réservoir, profonde de 4,5 cm et délimitée par un rebord annulaire de 3 cm de large ; au centre s'ouvre un trou d'anille en X, de 10 cm de long et 12 cm de large, tandis que l'œil lui-même mesure 6 cm de diamètre ; en périphérie de la face supérieure, une mortaise triangulaire, de 6 cm sur 5, communique avec un trou d'emmanchement ouvert sur le côté de la meule = poignée de rotation, fixée par chevillage. La face inférieure est quasi plane, sauf au centre où elle présente une légère concavité, de 1,5 cm de fruit. Cette face travaillante est parcourue par des rayons courbes rayonnant depuis l'œil, assez usés et d'autant peu visibles que la pierre a subi une carbonisation de ce côté (reste d'un incendie ? effets de la 1^{ère} guerre mondiale ?). La roche est un grès à ciment calcitique blanc, semé de grains de 2-3 mm émoussés (quartz, fer..)

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 156

Numéro d'inventaire : ML 127

DESIGNATION : Meule de moulin tournante

Date de création : haut Moyen Age ?

Date d'acquisition : 2004-2005

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : acquise en Jura, chez un particulier

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en schiste vert à grenats, veiné de blanc, qui au du être taillée dans un bloc erratique provenant des massifs centraux des Alpes. La surface supérieure est bombée, et percé au centre d'un œil circulaire de 13 cm de diamètre, lui-même entouré d'un anneau de 6 cm de largeur et 2 cm de hauteur. Pas de traces d'outils visibles. Les bords sont rognés et une partie de la circonférence est brisée. La face inférieure, concave, a été repiquée à coups perdus. Elle présente une concavité de 3,5 cm, et un magnifique trou d'anille en queue d'aronde, de 37 cm de long et 10 cm de large, encadrant un œil de 16 cm de diamètre. Une belle pièce médiévale, d'un effet esthétique certain.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 157

Numéro d'inventaire : ML 128

DESIGNATION : Ebauche de petite meule à grains (moulin de ferme ?)

Date de création : 19^e ou 20^e s.

Date d'acquisition : vers 1993

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Jouarre, dans un jardin

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Meule en assemblage, composé d'un boîtard en meulière grise de 31 cm sur 27, hexagonal, et de 7 carreaux de meulière grise-bleue typique des carrières de Jouarre, creusée sur la face travaillant d'un rayonnage courbe partant de l'œil, non usé (état neuf). L'œil, circulaire, mesure 12 cm de diamètre et est pourvu d'une anille de fer de 19 cm de long, scellée au plomb. La face supérieure fait saillir le boîtard de 7 cm au-dessus des carreaux, et montre que ceux-ci ne sont que grossièrement taillés sur cette face qui aurait dû être coulée dans le ciment ou le plâtre. Apparaissent nettement les joints au plâtre, avec des inclusions de fragments de carreaux de sol. Cette meule non terminée permet de voir clairement le processus d'assemblage des meules.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n°158

Et encore...

(extraits de l'inventaire de J.P. H. Azéma)

ML 129 à X...

En salle 6 :

- 1 meule en carreaux de silex (dormante) de 110 cm de diamètre et 20 cm d'épaisseur

En salle 7 :

- 3 meules à rouleaux
- 1 carreau de meule en silex Dupety-Orsel L. 23.5cm, l. 12cm, h 30 cm
- 11 débris de Meule
- 6 coeurs de meules
- ½ meule de La Ferté
- 2 meules à main de Provence, en grès rose
- 1 meule avec anille, en grès
- 1 meule en silex de 41 cm de diamètre avec deux cercles en fer
- 2 meules en aggloméré (Carborundum)
- 11 meules en aggloméré de 11 à 50 cm de diamètre
- 1 meule en acier
- 1 meule à main (de brasserie ?) conique, de 36 cm de diamètre
- 1 meule en silex de la SGM, de 28, 5 cm de diamètre, avec un cercle en fer
- 1 meule dormante en 2 pièces, de 60 cm de diamètre avec un cercle de fer
- 1 meule gisante en silex, monolithe, de 50 cm de diamètre, avec 2 cercles en fer

Dans le jardin :

- 1 cylindre en silex, de 53 cm de long et 26 cm de diamètre (ancêtre du cylindre en fonte)
- 1 meule monolithe en silex, de 47 cm de diamètre et 17 cm d'épaisseur
- 1 ébauche de meule monolithe en silex, de 48 cm de diam. et 17 cm d'épaisseur
- 1 meule monolithe en silex de Cénac (24), de 72 cm de diamètre et 22 cm d'épaisseur, avec son cercle en fer
- 1 ébauche de meule monolithe en silex, de 56 cm de diamètre et 30 cm d'épaisseur, non percée
- 1 ébauche de meule monolithe en silex, de 64 cm de diamètre et 27 cm d'épaisseur, non percée
- 1 meule tournante monolithe de la SGM à La Ferté, de 43 cm de diamètre, avec son cercle en fer
- 1 meule monolithe en silex, de 80 cm de diamètre et 13 cm d'épaisseur

- 1 meule dormante en carreaux de silex, de la SGM, avec remplissage ciment et 3 boites d'équilibrage, de 149 cm de diamètre et 25 cm d'épaisseur, cerclée
- 1 meule tournante en carreaux de silex de la SGM, avec remplissage ciment et 3 boites d'équilibrage, de 149 cm de diamètre et 23 cm d'épaisseur, cerclée

Série ARC

Les Archives

Numéro d'inventaire : ARC 1

DESIGNATION : Atlas des permissions de fouilles Gueuvin-Bouchon

Date de création : 1839 à 1850

Date d'acquisition : vers 1978

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : anciens établissements Dupety

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION


ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner


Dimensions : Hauteur Largeur 55 Longueur 69 Epaisseur 4 en cm

Description de l'objet : registre à dos en cuir rouge et couverture cartonnée mouchetée de rouge, portant un cartouche de cuir sur lequel figure le titre « Plans mesurage bornage et reconnaissance des propriétés et droits de fouille appartenant aux compagnies Gueuvin et Bouchon à La Ferté-sous-Jouarre ». Sur le folio 3, une cote d'inventaire suggère l'existence de plusieurs registres similaires (« Cote 18^e pièce seconde D. Lozon »). Les plans ont été dressés par le géomètre Duvert de 1839 à 1850. Les pages – 32 folios, un déchiré - représentent, colorées en rouge les parcelles sur lesquelles la compagnie Gueuvin-Bouchon détenait des droits d'ouvrir des carrières de meules, sur le plateau du Tarterel (Reuil, Saâcy, Jouarre, La Ferté). **Une pièce très importante du patrimoine meulier.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 159

Numéro d'inventaire : ARC 2

DESIGNATION : Photo sous cadre d'une carrière (en Tarterel ?)

Date de création : vers 1880-1900

Date d'acquisition : 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : sur une brocante

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 17 Longueur 23 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Une photo sépia de 23 cm sur 17, représentant l'intérieur d'une carrière, peut-être une exploitation de Dupety en Tarterel : wagonnets decazzeville, 2 brouettes, un cheval attelé, une vingtaine de personnages : ouvriers avec pinces, femmes, enfants.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 160

Numéro d'inventaire : ARC 3

DESIGNATION : Gravure de La Ferté-sous-Jouarre au milieu du 19^e s.

Date de création : vers 1850 (entre 1845 et 1865)

Date d'acquisition : 1993

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : achat chez un particulier

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 33 Longueur 44 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Gravure en noir et blanc, représentant les deux rives de La Ferté-sous-Jouarre avec le moulin de Condé en premier plan. Titre en haut : « Chemins de fer de l'Est ». Titre en bas : « La Ferté-sous-Jouarre, vue prise de la Côte de Jouarre ». Référence : « Dessiné d'après nat. et lith. par A. Maugendre. Chez l'aut. A. Maugendre, 53 rue des Tournelles à Vaugirard (Seine). Imp. par Auguste Rey, r. du Bac 114 Paris ». Image importante car représente avec un grand luxe de détails, des bâtiments aujourd'hui disparus, et d'autre encore conservés comme ceux de l'entreprise Dupety-Orsel. La présence du chemin de fer, construit en 1845, et l'absence des quais de la Marne, construits à partir de 1865, donnent une fourchette chronologique à l'œuvre.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 161

Numéro d'inventaire : ARC 4

DESIGNATION : Reproduction (photo) d'un tableau 18^e s. d'une meulière

Date de création : 18^e s.

Date d'acquisition : vers 1980

Provenance : la Ferté/Jouarre: Non précisé. En 1975, se trouvait chez M. Oudard, à La Ferté.

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 20 Longueur 37 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Photo d'un tableau polychrome du 18^e s. : une fosse dans laquelle un meulier taille une meule ; 2 ouvriers sortent une meule par un pan incliné, tirée par un cabestan ; 2 ouvriers actionnent des pompes à balancier ; au premier plan une meule dressée verticalement et 1 meulier travaillant au têtù une meule posée horizontalement sur des blocs et marquée des lettres « JP » (initiale de l'acheteur ?). L'original de ce tableau fait environ 1 m de long ; il constitue la plus ancienne représentation connue des meulières fertoises et est particulièrement intéressant car il montre toutes les étapes de l'extraction – **il est à ce titre fondamental pour la connaissance et la mise en valeur du patrimoine meulier.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 162

Numéro d'inventaire : ARC 5

DESIGNATION : Photo ancienne d'une carrière en cours d'exploitation

Date de création : 1890 environ

Date d'acquisition : vers 1978

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : inconnue (région champenoise ?)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 29 Longueur 38 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Photo sous verre et cadre de bois noir. Le cliché, sépia, montre une fosse creusée dans l'argile près d'un enclos (de cimetière ?), avec au bord un bœuf et un cheval. La fosse mesure environ 8 m de profondeur ; sur ses pentes et au fond, 15 hommes travaillent au terrassement et à l'extraction de la meulière, à l'aide de pelles, brouettes, pinces et pioches.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 163

Numéro d'inventaire : ARC 6

DESIGNATION : Photo ancienne d'un monteur de meules de la SGM

Date de création : vers 1910

Date d'acquisition : 1996

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : famille de l'ouvrier représenté

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 41 Longueur 51 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Un cadre bois en format vertical, contient sous verre une photo ancienne extraite d'une carte-postale début 20^e s. intitulée « La Ferté-sous-Jouarre (S et M) Société générale meulière. Atelier de montage ». Cette photo montre un homme d'une cinquantaine d'années vêtu d'une veste sur chemise, pantalon et sabots, casquette et portant moustache, tenant une règle dans ses mains et penché sur une meule en quartiers en cours d'assemblage, dressée contre les murs de l'atelier. L'ouvrier en question s'appelle M. MESSEAU.

Photo de l'objet



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 164

Numéro d'inventaire : ARC 7

DESIGNATION : Photo ancienne sous cadre : un char chargé de meulière

Date de création : 1906

Date d'acquisition : 1983-88

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : famille Lemoulec

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 27 Longueur 32 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Cadre de bois verni, contenant sous verre une photo de 17 cm sur 13, disposée en format horizontal et représentant deux chevaux de trait blancs, attelés en file, tirant un tombereau à ridelles et 2 roues chargé à ras bord de blocs de meulière. Le charretier se tient debout près du cheval de tête. Une jeune femme est debout à ses côtés, portant un bébé dans ses bras, et à côté du couple se tient une fille de 10-12 ans. A l'arrière plan, une ferme en bordure d'un chemin à ornières. Au dos, inscription marquée par J. Beauvois : « 1906, charretier SGM, Michel Lemoulec, Elise sa femme, Alexandre dans les bras de sa mère, et la fille du directeur de la SGM ».

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 165

Numéro d'inventaire : ARC 8

DESIGNATION : Photo ancienne sous cadre, d'une équipe d'ouvriers meuliers

Date de création : vers 1890-1900 ?

Date d'acquisition : oubliée

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : contexte précis oublié

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 21 Longueur 26 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Cadre de bois peint en noir, contenant sous verre une photo sépia de 16 cm sur 11 en format horizontal. Une équipe de 9 ouvriers pose devant la cloison de bois ajouré d'un atelier. Six personnes dont 2 apprentis sont debout, et devant eux 3 autres sont assises ou agenouillées devant des blocs de meulière. La plupart tiennent des outils en mains (têtus, burins et règles), ont chapeau ou casquette sur la tête, lunettes sur le front. A l'arrière-plan, on distingue un cercle de remplissage de meule dressé à la verticale contre le mur. D'après J. Beauvois, cet atelier se trouvait au Limon.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 166

Numéro d'inventaire : ARC 9

DESIGNATION : Affiche syndicale

Date de création : 1909 ?

Date d'acquisition : 1996

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : contexte oublié

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION


ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : à consolider

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 27 Longueur 42 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Affiche en format vertical, manuscrite, de 42 lignes : manifeste des ouvriers meuliers contre le patronat, non datée. Titre : « Syndicat des ouvriers meuliers, carriers, du bâtiment et parties similaires de La ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Lâcheté patronale ». Un vocabulaire « fort » est employé : « Les affameurs de la classe ouvrière » ; « le capitalisme a semé trop de ruines » ; « Les ouvriers meuliers savent que c'est le patronat qui draine à son profit le produit de leur travail », etc.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 167

Numéro d'inventaire : ARC 10

DESIGNATION : Gravure ancienne sous verre, d'ouvriers meuliers en atelier

Date de création : vers 1900-1910

Date d'acquisition : vers 1978

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : provenance oubliée

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 20 Longueur 29 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Cadre et verre récents, contenant une gravure en N et B de 20 cm sur 29, en format vertical (tirée de *l'Almanach illustré de la révolution* ?). Auteur indiqué dans le coin supérieur gauche : « Dessin de Delannoy » (Aristide Delannoy, 1874-1911, connu pour son engagement dans la cause ouvrière : « un crayon de combat »). Légende : « Les meuliers. Les ouvriers qui fabriquent les meules à moulins et qui, sans aucun appareil protecteur, respirent les poussières de silex et d'acier, sont phtisiques à trente ans dans la proportion de huit sur dix ». Au 1^{er} plan, 2 meuliers assis retaillent un bloc, encadrés par 2 meules monolithes. A l'arrière-plan, 4 meuliers occupés dans la cour et sous un atelier taillent des blocs. Belle composition.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 168

Numéro d'inventaire : ARC 11

DESIGNATION : Insigne de syndicat meulier

Date de création : vers 1880-90

Date d'acquisition : oubliée

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : achetée sur brocante de Chézy-sur-Marne (51)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION


ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Un écusson en bronze entouré d'une oriflamme. Celle-ci porte la légende « Syndicat des ouvriers carriers meuliers terrassiers et assimilés ». L'écu porte une pioche avec entrecroisés un pic et une pelle, disposés sur une meule posée à l'horizontale. L'objet est un peu oxydé. Un témoignage important du mouvement ouvrier chez les meuliers.

Photo de l'objet :



Détail :

Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 169

Numéro d'inventaire : ARC 12

DESIGNATION : Photo d'un dessin aquarellé du faubourg de Condé

Date de création : octobre 1824

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : « famille d'héritiers de meuliers ou de négociants »

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner


Dimensions : Hauteur Largeur 18 Longueur 24 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Photo de 24 x 18 cm en format horizontal, d'une aquarelle aux tons verts, bleus et marrons, au format original de 40 cm. Au 1^{er} plan, en rive droite de la Marne et en aval du château Regnard, 3 gabarres sont amarrées, sur laquelle un pêcheur se tient. A l'arrière plan, on aperçoit une arche du vieux pont de bois et l'île du faubourg aujourd'hui disparue, avec ses maisons ; en rive gauche, les maisons et hôtels particuliers du faubourg de Condé forment la toile de fond, tandis que les rives de la Marne sont encombrées de meules rebutées ou en dépôt, devant lesquelles attend une gabarre. On note l'absence des quais et la présence à leur place d'un talus avec un chemin. Légende manuscrite : « L'isle entre le grand pont de La ferté sous Jouarre et le pont Chaubert, suivi des maisons sur la Marne et le port aux meules, ladite vüe prise de l'isle de Mr Renard, dessiné sur le lieu, en 8bre 1824 par Thierry Pere, arch^{te} et professeur ». **Document important.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 170

Numéro d'inventaire : ARC 13

DESIGNATION : Plan des parcelles et meulière de la ferme de Tarterel

Date de création : 1790-95

Date d'acquisition : vers 1970-75

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : famille de descendants de meuliers

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 66 Longueur 102 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Plan aquarellé de la période révolutionnaire (cf les termes « citoyens ») représentant les bois de Reuil et du Tarterel, partagés entre Lepreux, cardet, Renault, Himbert, Houdrichon, Gueuvin, Buos et Bouchon. Légende : « Plan figuré des terres et autres héritages dépendants de la ferme de Tarterets ainsi que d'une partie du bois de Reuil appartenants aux propriétaires cy-après nommés ». La ferme du Tarterel – aujourd'hui disparue – est représentée, ainsi que les bois alentours et les fosses des meulière. Les couleurs ont passé au bistre avec le temps, sous l'effet de la lumière. Les parcelles sont numérotés, les n° renvoyant aux lots de chaque propriétaire décrit sur un tableau (nature et contenance des parcelles). **Un document important.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 171

Numéro d'inventaire : ARC 14

DESIGNATION : Plan aquarellé du hameau et des bois du Tillet

Date de création : vers 1826

Date d'acquisition : vers 1983

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : acquis à une personne des environs de La Ferté

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 49 Longueur 65 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Plan en papier toilé par J. Beauvois, en format horizontal. Légende : « Plan du Tillet dans lequel se trouve les pièces de terre, bois et friches acquises par Mr de La Rochefoucault ». Dessins des parcelles colorées pour certaines en rose ou vert, des maisons du hameau du Tillet (commune de Reuil-en-Brie) et de certaines fosses. Chaque parcelle est numérotée, les n° renvoyant à un tableau avec mention des lieux-dits, nature et contenance des parcelles. Un beau document, permettant de constater l'ouverture des meulières jusqu'au cœur de l'habitat.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 172

Numéro d'inventaire : ARC 15

DESIGNATION : Affiche de la Société Meulière de Cinq-Mars-la-Pile (37)

Date de création : vers 1890

Date d'acquisition : vers 1978

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : instituteur de Cinq-Mars-la-Pile

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.5 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION


ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 48 Longueur 66 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Affiche sous verre, de 66 cm sur 48, en format vertical, à encre noire sur fond ocre. Un médaillon central ovale, de 26 cm sur 16, représente les ateliers meuliers en une scène très animée, entouré d'une cinquantaine de médailles d'expositions en France et surmonté d'un blason. Sur le registre inférieur, image rectangulaire d'une machine de dressage des meules, encadré par une lettre de Jean Brisgault, directeur de la société. Légende de l'affiche : « Aux meilleures carrières de France. Grande Société Meulière de Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire). meules de Moulins. Société anonyme au capital de un million de francs ». Mention de prix de 1876, 1877 et de l'exposition universelle de 1889. Un document intéressant, montrant l'effort publicitaire des sociétés

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 173

Numéro d'inventaire : ARC 16

DESIGNATION : Portrait à l'huile de Jean Brisgault (1825-1902), patron meulier

Date de création : juillet 1900

Date d'acquisition : vers 1978-1980

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : maison Brisgault, à Cinq-Mars-la-Pile (37)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.5 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : déchirure

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner


Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Beau cadre de bois doré et mouluré, encadrant une toile de 54 cm sur 45, en format vertical, sur laquelle est peint à l'huile un portrait d'assez belle facture de Jean Brisgault, patron de l'entreprise meulière de Cinq-Mars-la-Pile (37). Il est vêtu d'un costume noir sur chemise blanche à col droit et boutons dorés, fermée d'un nœud papillon noir ; il porte une décoration sur le revers de la veste (ruban rouge et vert = mérite agricole). Le visage est rond, les cheveux poivre et sel coupés courts, le front dégarni, une moustache à bacchantes. Le fond est uni, sans décor apparent. Toile signée dans le coin inférieur gauche : « Ph. Monteverdi » et datée à la peinture rouge dans le coin inférieur droit « 27 juillet 1900 ». Un autre tableau représentait Mme Brisgault. **Une pièce très importante.**

Photo de l'objet :



Détail



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 174

Numéro d'inventaire : ARC 17

DESIGNATION : Peinture à l'huile d'un moulin à vent

Date de création : 19^e s.

Date d'acquisition : vers 1978

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : acheté à Mlle Cordier, petite-fille du peintre

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : craquelures à traiter

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 25 Longueur 39 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Toile de 39 cm sur 25, en format horizontal, montée sur châssis bois, sans cadre. Représente deux bâtiments et un moulin à vent sur pivot, non localisé, avec son meunier poussant une brouette, un champ et 4 vaches, un village et des collines à l'arrière-plan, sous un ciel chahuté. Cette belle composition est signée dans le coin inférieur gauche : « J. Cordier ». Les Cordier ont habité La Ferté-sous-Jouarre et fourni deux générations de peintre, dont Albert Cordier (Paris 1871-La Ferté-sous-Jouarre 1906), père ou fils de Jean Cordier, l'auteur de l'oeuvre. Au dos, inscription « Restauration Atelier Duc, mars 1985 ».

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 175

Et encore...

(extrait de l'inventaire de J.P. H. Azéma)

ARC 18 à X....

En salle 1 :

- Déclaration des terres labourables (Jouy-le-Châtel) 1766.
- Plan des herbages de Monsieur Bouquet (de Romeny commune de Jouarre), 1811
- 6 Vieilles photos montrant des attelages
- Plusieurs photos de paysans.
- Environ 20 titres de propriété de terres.
- Diverses affiches

En salle 3 :

- 3 documents sur le pain (dont 1 sur la Société Coopérative-Boulangère de la Ferté-sous-Jouarre)
- 2 actions de la Société Coopérative Boulangère de la Ferté-sous-Jouarre.
- 1 photo, façade de boulangerie de la Ferté-sous-Jouarre
- 1 affiche de Poulbot, 1918.
- Plusieurs tickets de pain et monnaie de nécessité
- Reproductions de cartes postales et photos anciennes sur la fabrication du pain pendant la guerre 1914-1918 (France et étranger) fours de campagne mobiles et fixes.

En salle 4 :

- 5 carnets de soies à bluter
- 2 livrets d'ouvriers, Paris, appartenant monsieur André (Louis), 1866
- 1 affiche montée sur cadre (en fond, les moulins pendants de Meaux sur le pont du marché)
- 1 catalogue de la maison rustique
- Environ 5 bordereaux de placement pour meuniers.
- 1 carte d'aspirant boulanger du Devoir
- 1 tableau, Moulin de l'Essonne, à Buno, près de Milly.
- 1 photo de moulin à vent picard.
- 1 gravure ancienne des moulins à vent de Cassel (Pas-de-Calais)
- 1 sanguine du moulin à vent de Moutiers, en Beauce
- 1 photo de moulin à vent de Hartus Jaquemin
- 1 affiche de 1818, Tarn-et-Garonne, Moissac
- 1 Photo du Moulin à vent de Gastin
- 1 reproduction d'un tableau de Delft (Hollande)

En salle 5 :

- 1 sous-main d'actionnaire SGM.
- Ensemble d'actions de la Générale Meulière S.A. (après 1928).
- 1 carte scolaire murale représentant les richesses minérales de la France à l'échelle du 1/1.000.000
- 1 carte topographique de la paroisse de La ferté au col (plan général) en 1785, échelle 1 pouce pour 100 toises.
- 1 affiche Grande Société Meulière de Cinq-Mars-la-Pile, après 1889.
- 1 publicité Dupety-Orsel et Cie après 1900.
- 1 dessin, sur calque pelure, représentant une vue générale des ateliers de la SGM vue du bois de la Barre.
- Plan de dégradation, carrière Dupety à « l'Aulnay », 1895, 1897, 1899, 1903, 1904, échelle 1/500
- Plan de carrière de Fontaine Breban (Tarterel) échelle 1/625. Roger, Gilquin, Honoré, Paul etc.
- Carrières, repérage cadastral
- 1 gravure des ateliers Dupety-Orsel, Theurey-Gueuvin, Bouchon et Cie, vue cavalière extrait d'un papier à en-tête.
- Blason avec figuration d'une meule (légende en allemand).

En salle 6 :

- 1 plan d'ouverture de carrière Boulain (Boulin) à Reuil-en-Brie 1840,
- 1 plan de propriétaire de La Noue Gaucher XIX^e siècle (s.d.),
- 1 plan des terrains de la société Bailly à Sablonnières en 1870.
- 1 bordereau de commande de la Société Anonyme du Bois de la Barre,
- 1 gravure d'une femme portant une hotte (La Ferté)
- 1 reproduction de carte postale ancienne, Ville de la Ferté en 1453 (ateliers de meuliers en rive droite de la Marne)
- 1 reproduction de carte postale ancienne, Carte fantaisie, La Ferté-sous-Jouarre.
- 1 reproduction de carte postale ancienne, vue cavalière de La Ferté-sous-Jouarre en 1580
- 1 Photo, soupe communiste, ouvriers en grève
- 1 reproduction de carte postale ancienne, grève, soupe communiste, ouvriers en grève.
- 1 carte postale ancienne, groupe d'ouvriers meuliers pendant la grève.
- 4 documents sur le contexte syndical
- 4 cartes syndicales fédérales
- 17 publications sur la question sociale (paupérisme, travail des enfants, société de secours mutuel, livrets d'ouvriers etc.).
- 6 médailles de secours mutuel.

- 1 reproduction de photo ancienne. État Major, gendarmes appelés pour maintenir l'ordre
- 4 cartes postales anciennes, gendarmes écrivant à leurs femmes sur la situation à La Ferté pendant les grèves.

En salle 7 :

- 1 carte géologique de la France au 1/1.000.000 de 1905
- 1 carte de Cassini sur toile N°45 de Meaux (1750-1752)
- 1 carte géologique, région de Meaux échelle 1/80.000 avec un cartouche pour Meaux au 1/20.000
- 1 carte géologique, région de Meaux N°49 de 1898, échelle 1/80.000,
- 1 affiche. Vérifiez et sonnez vos meules. Sécurité Sociale. INRS

Documents conservés hors du Musée :

- Films de Jacques Beauvois sur les moulins et l'industrie meulière, en 8 mm et 16 mm (nombre non communiqué).
- Enregistrements sonores d'entretiens de Jacques Beauvois avec des ouvriers et des meuliers (nombre non communiqué).
- Photos de Jacques Beauvois représentant des moulins, et des meules dans des moulins (nombre non communiqué, plusieurs centaines)
- Documents sur l'entreprise Brisgault, Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire), (épaisseur 15 cm)
- Documents sur l'entreprise Brisgault, 6 carnets de patron, 1901
- Documents sur l'entreprise Brisgault, XIXe-XXe siècles (épaisseur 10 cm)
- 1 Analyse des rapports maîtres-ouvriers ; exposition universelle de Londres 1851-1854 (fabrication Tressa, machine à rhabiller les meules).
- Documents sur les petites fabriques de meules. Production à destination de l'Allemagne, 1894-1908
- Papiers à en-têtes : fabrication de crics FEUGIER, Treuils VERLINDE, etc. années 1930
- Documents sur la société meulière MILLOT (Zurich-Besançon) 1891
- Documents sur la fabrication des meules à Epernon (28)
- Fabrique de meules à Pierrelatte (Drôme), XIX° siècle
- Dossier sur les meules à bras (épaisseur 5 cm)
- 1 document de la SGM sur un moulin rustique à destination de l'Angola.
- Documentation sur la SGM
- Documents SGM, SODER pour la mouture du café (épaisseur 25 cm)
- Rapport du Conseil d'Administration de la SGM, 1881-1914

- 3 photos SGM, bureaux, parc à pierre, hall d'exposition, chantier, fin du XIXe siècle
- 2 registres de délibérations de la société Dupety-Orsel, 1923 et 1927
- Documents sur l'entreprise Dupety-Orsel (enveloppe, courrier à en-tête, courrier de commerce)
- 1 affiche de vente, Société Dupety-Orsel, 1957
- Document sur l'entreprise Rober, XIXe siècle, (épaisseur 1 cm)
- 1 Médailler Roger
- Documents sur la Société Roger (épaisseur 2 cm)
- Documents sur la Société Roger
- Entreprise Gilquin, plaques d'expédition
- Documents sur l'entreprise Gilquin (photocopies)
- Éléments sur l'entreprise Gilquin, XIXe siècle
- Documents sur la Société du Bois de la Barre
- Papier à en-tête, Société meulière du bois de la Barre
- Documents sur l'entreprise Vivier, La Ferté-sous-Jouarre
- Documents sur la Société Bailly
- Entreprise Gueuvin. Texte de l'oraison funèbre à l'ancien maire de la Ferté-sous-Jouarre, 1850
- 2 livres de presse « Le vieux meulier » alias Charles Chalamon, ancien maire et conseiller général de Luzancy. 1 volume années 1896-1917 (231 pages), 1 volume Toute une vie au service de la République », 255 pages.
- Vie politique : dossier sur M. Chalamon
- Documents sur l'histoire sociale et les grèves de meuliers.
- Accidents de carrière
- Droits de carrière avec plans, Commune de La Ferté-sous-Jouarre et alentours (Saint-Cyr, La Justice, Le Rousset, La Trétoire) 1733-1876
- Actes d'achat de terres et de maisons par les meuliers XVIIIe-XIXe s.
- Contrat d'extraction de pierre, Les Bondons, 1780
- Plan d'exploitation, déclarations d'ouverture de carrières, 1925
- Plans de carrières (communes de Saâcy et La Ferté-sous-Jouarre, XIXe siècle)
- Documents et plans sur l'exploitation des carrières meulières de Jouarre, 1874
- Documents sur les carrières du Trétoire (vallée du Petit-Morin)
- Documents sur les carrières de l'Hermitière, Saint-Cyr-sur-Morin
- Documents sur les carrières du bois des meules, Saint-Ouen-sur-Morin
- Jouarre, extraits des arrêtés-municipaux-1864
- Jouarre, inscription des contribuables, 1864.
- Documents concernant le commerce, la technique, et le juridique, La Ferté-sous-Jouarre
- Accaparement des biens d'église, An III
- La Ferté-sous-Jouarre, plan du port aux meules
- Diverses correspondances
- Géologie meulière

- Documents sur la SGM de Cénac, en Dordogne (25 carnets d'ouvriers du site SGM de Cénac 1923-1926. Registre de bons de commande, 1936, registre de déclarations d'expéditions, 1890-1891, Plaine de Bor, Castelnau Fenac, 1913 (15 cm d'épaisseur), Vente de meules, 1896-1902, Livre de commandes de meules 1929, Livre de commandes de meules 1936, Documents SGM (dossier de 20 cm d'épaisseur), Documents SGM Moulins agricoles, matériel, plans et photos, documentation technique, 1948-1950, Documents SGM, 2 boîtes d'archives de 8 cm d'épaisseur, XIXe-XXe siècles)
- Documents sur l'entreprise FERRIÉ (Bergerac, Dordogne), fabrication de meules pour l'étranger, années 1930-1936, (dossier de 10 cm d'épaisseur).
- Lot de registres de l'entreprise FÉRIÉ (Dordogne), 13 classeurs de 8 cm 1920-1940, et 3 registres de 3 cm, bons de commande (l'ensemble dans une malle en fer).
- Documents sur l'entreprise ESPINASSE (Dordogne), commerce avec l'Espagne et la Méditerranée, matériel de meunerie et de cimenterie, papiers divers, 1882-1886
- Catalogue de la SGM (Vers 1924-1925).
- Documents SGM sur l'appareil Soder, plans et photos, 1921, 16 pages
- Documents SGM sur le «Nouveau moulin automatique », appareil Soder, plans et photos, s.d
- Barjols (Var), fermage d'un moulin à farine à façon, An II (1794-1795).

Série BIB

Les Livres

Numéro d'inventaire : BIB 1

DESIGNATION : Manuel scolaire de géologie

Date de création : 1885

Date d'acquisition : vers 1978

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Beauvais

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner


Dimensions : Hauteur Largeur 12 Longueur 18 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Gaston BONNIER, *Éléments d'histoire naturelle. Pierres et terrains. Ouvrage rédigé suivant les nouveaux programmes de 1885 à l'usage de la classe de septième.* Paris, Société d'imprimerie et librairie administratives et classiques, 1886, 170 p.


Couverture cartonnée, dos toile. Coupe de terrain en illustration de couverture. Taches d'encre noire à la plume. Ex-libris sur les 2^e et 3^e de couverture, de l'élève ayant possédé ce livre : « Plantard n° 158. Collège de Beauvais Oise. Année scolaire 1885-1886. Donné le 8 octobre 1885 ».

Belles gravures imprimées, dont certaines représentant des carrières et meulières.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 176

Numéro d'inventaire : BIB 2

DESIGNATION : Traité historique et pratique sur la meulerie

Date de création : 1860

Date d'acquisition : vers 1983

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : Espagne, librairie de Séville

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : reliure à réparer

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 17 Longueur 25 Epaisseur 3 en cm

Description de l'objet : Auguste PIOT, *Traité historique et pratique sur la meulerie et la meunerie*. Paris, Librairie scientifique industrielle et agricole, 1860, 372 p. Couverture carton, verte marbrée, dos cuir vert élimé.


Étiquette sur la 2^e de couverture, « Libreria Nacional y estrangera de Gautier y C., Sevilla ». Pas d'ex-libris.

Un célèbre ouvrage, enrichi de nombreuses gravures, ayant contribué à la réputation internationale de La Ferté-sous-Jouarre.

Photo de l'objet



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 177

Numéro d'inventaire : BIB 3

DESIGNATION : Traité de meulerie

Date de création : 1874 et années suivantes

Date d'acquisition : vers 1980

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : provenance oubliée

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : moisissures à traiter ?

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 15 Longueur 23 Epaisseur 3 en cm


Description de l'objet : Jules BERTRAND, *traité pratique élémentaire de la meulerie à l'usage de la meunerie*. La Ferté-sous-Jouarre, 1874, 237 + 24 pages. Couverture cartonnée à mouchetures vertes et marron, dos cuir marron. Pas d'ex-libris.

L'auteur, fabricant de meules à La Ferté-sous-Jouarre, était l'un des associés de la compagnie du Bois de la Barre. Un ouvrage rare, édité semble-t-il par abonnement et livraisons successives.

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 178

Numéro d'inventaire : BIB 4

DESIGNATION : Les entrailles de la Terre

Date de création : début 20^e s.

Date d'acquisition : vers 1985

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : provenance oubliée

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis **Musée:** s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION


ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer : reliure à reprendre

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 21 Longueur 31 Epaisseur 4 en cm

Description de l'objet : Eugène CAUSTIER, *Les entrailles de la Terre*. Paris, Vuibert et Nony, sans date [1904], 3^e édition, 460 pages. Couverture carton toilé verte, rehaussée de dorures et figures (intérieur d'une mine, cristaux, outils de mineur, ammonites...). Pas d'ex-libris. Nombreuses photos en N et B. dans ce livre d'un auteur à succès de manuels scolaires au début du XX^e siècle.

Photo de l'objet



Détail :

Date du catalogue octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 179

Numéro d'inventaire : BIB 5

DESIGNATION : Catalogue des produits de la SGM

Date de création : 1911

Date d'acquisition : vers 1985

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : un meunier, ex employé de la SGM (représentant ?)

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : Couverture carton souple verte, reliée par 2 agrafes, avec dans le coin supérieur gauche un ovale contenant les armes de La Ferté-sous-Jouarre, surmontant une meule rayonnée marquée « SGM. Marque fabrique déposée ». Titre sur 7 lignes : *Ateliers de constructions mécaniques. Installations et transformations de moulins. Société Générale Meulière La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne)*. Imprimerie F. Bouchet, Paris, 1911, 84 p.

L'intérieur de ce livret contient des planches montrant les produits, décrivant les équipements et leur utilisation, avec des tableaux des dimensions, poids et prix. En fin d'ouvrage, répertoire ajouté par le propriétaire avec quelques notes manuscrites au crayon. **Un beau document.**

Photo de l'objet :



Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 180

Numéro d'inventaire : BIB 6

DESIGNATION : Manuel du constructeur de moulins

Date de création : 1903

Date d'acquisition : vers 1988

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : acquis à un responsable technique de la SGM

Lieu de conservation :

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur Longueur Epaisseur en cm

Description de l'objet : F. BAUMGARTNER, *Manuel du constructeur de moulins et du meunier*. Paris, Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1903, 3 vol. de 612, 416 et 430 p.

3 volumes à couverture et dos en carton toilé ciré rouge, avec titre en lettres dorées.

Pas d'ex-libris. Traduction en français de l'ouvrage d'un auteur allemand.

Nombreuses planches N et B. : 482 uniquement dans le tome 1.

Photo de l'objet :



Détail



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 181

Et encore...

(extraits de l'inventaire de J.P. H. Azéma)

BIB 7 à X...

En salle 1 :

- 3 publications sur la maréchalerie ;
- *La nouvelle maison rustique*, Tome 1 et Tome 3, 1748
- *L'encyclopédie agricole du XIXe siècle*.
- 4 livres du *Code Civil*

En salle 4 :

- *L'Illustration*, année 1887. Fours de campagne
- L. F. Favereau, *Code du meunier et du constructeur-mécanicien et du propriétaire de moulin*. Paris, Chez l'auteur, 1860, 316 pages.
- Une planche de *l'Encyclopédie de meunerie*, de Béguillet, 1875.
- Un manuel sur la meunerie
- L. A. Parmentier, *Mouture des grains en Languedoc*, 1775
- Une *Encyclopédie des Arts et Manufactures*

En salle 6 :

- Lamourette, *Géologie et botanique*, 1891

Documents conservés hors du Musée :

- environ 10 manuels de meunerie datant des XIXe et XXe siècles

Série CPA

Les Cartes Postales
Anciennes

Numéro d'inventaire : CPA 1

DESIGNATION : La Ferté-sous-Jouarre, Ateliers Dupety-Orsel

Date de création : entre 1904 et 1914

Date d'acquisition :

Provenance : la Ferté/Jouarre autre : à préciser

Lieu de conservation : hors Musée

Extérieur Hangar/appentis Musée: s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.7

MATIERE

Bois Métal Pierre Papier Verre Textile Autre :

DESCRIPTION

ETAT : bon mauvais modifié menacé à restaurer :

à dépoussiérer à désinfecter à étiqueter à marquer à photog. à renseigner

Dimensions : Hauteur Largeur 9 Longueur 14 Epaisseur en cm

Description de l'objet : Légendée « La Ferté-sous-Jouarre – Chantier de meules » ; Créditée « Edit. Duburc. LA Ferté-sous-Jouarre ». Vue en direction du NW, de la cour intérieure des ateliers de l'entreprise meulière Dupety-Orsel, quai des Anglais à La Ferté. Au premier plan, une vaste cour est encombrée d'ébauches de meules et d'oeillards ; une dizaine d'ouvriers sont occupés à tailler au têtou des carreaux et des blocs, certains abrités sous des auvents de paille, d'autres en plein-air. A l'arrière-plan, une cheminée de four et deux longs toits d'ateliers reposant sur des piliers, bordent la cour ; on aperçoit en-dessous des meuliers au travail ainsi que des meules stockées à la verticale. Le portail de l'entreprise, entre les deux toits, est surmonté d'une grande enseigne de bois ; à proximité, six personnes debout regardent la scène. Au verso, division en 2 parties correspondance/adresse (= postérieure à 1904). Pas d'écrits. **Un document d'importance majeure.**

Photo de l'objet :

Détail :



Date du catalogage octobre 2008 autre :

Auteur fiche A. Belmont J. Beauvois autre :

Fiche n° 182

Et encore...

La collection Jacques Beauvois comprend au total 5052 cartes-postales anciennes représentant différents thèmes en rapport avec les moulins, les carrières de meules, la boulangerie, La Ferté-sous-Jouarre, les villages de la Brie. Celles-ci sont conservées en-dehors du Musée, dans des albums classés par ordre thématique.

L'inventaire sommaire en a été dressé par Jean-Pierre Azéma.

La rédaction des fiches muséographiques de cette seule rubrique nécessitera à elle seule un à deux ans de travail.

ANNEXE 1
COPIE DE L'ACTE D'ACHAT
DE LA COLLECTION BEAUVOIS

Stéphane BRIDOUX
Gilles KROWICKI
Notaires Associés
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

L'AN DEUX MILLE SIX
Le vingt et un juillet

Maître Gilles KROWICKI, Notaire associé soussigné, membre de la Société Civile Professionnelle Stéphane BRIDOUX et Gilles KROWICKI, notaires associés, titulaire d'un Office Notarial à LA FERTE SOUS JOUARRE (Seine et Marne), 1 rue Hardy Guillard,

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, contenant :

Constatation de réalisation de condition suspensive

suite à l'acte reçu par le notaire soussigné le 22 février 2006 contenant :

- promesse de cession d'objets (meules-matériels de meulerie-collections documentaires et matériels de meulerie), d'une part,
- et promesse de bail, d'autre part,
par Monsieur Jacques BEAUVOIS au profit de la Commune de LA FERTE SOUS JOUARRE,
sous condition suspensive de la notification à la Commune de l'octroi de subventions.

PARTIES A L'ACTE

A - Monsieur Jacques Augustin BEAUVOIS retraité demeurant à REUIL EN BRIE (Seine et Marne) 4 chemin les Poupelins, hameau les Poupelins.

Né à LA FERTE SOUS JOUARRE (Seine et Marne), le 11 janvier 1938.

Divorcé et non remarié de Madame Odette PENELOUX.

De nationalité française.
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.
N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité.

Stéphane BRIDOUX
Gilles KROWICKI
Notaire Associé.
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

B – La Commune de LA FERTE SOUS JOUARRE, Département de Seine-et-Marne, identifiée sous le numéro SIREN 217 701 838.

PRESENCE – REPRESENTATION

Monsieur Jacques BEAUVOIS est ici présent.

La Commune de LA FERTE SOUS JOUARRE est ici représentée par Madame Marie RICHARD, maire, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ainsi qu'il a été relaté en l'acte reçu par le notaire soussigné le 22 février 2006.

LESQUELS, préalablement à l'acte faisant l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit :


EXPOSE

I – Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 22 février 2006, enregistré au Centre des impôts de MEAUX EST, le 15 mars 2006, bordereau 2006/208 case 1, Monsieur Jacques BEAUVOIS a consenti à la Commune de LA FERTE SOUS JOUARRE :

- une promesse de cession d'une collection d'objets constitués de meules, matériels de meulerie et de meunerie, et collections documentaires, dont la consistance figure dans un état détaillé demeuré annexé audit acte, moyennant un prix de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 euros), stipulé payable dans les conditions légale en raison de la qualité du cessionnaire qui est une collectivité publique,
- et une promesse de bail portant sur partie d'un bâtiment sis sur la Commune de REUIL EN BRIE (Seine et Marne), 4 chemin des Poupelins, hameau les Poupelins, pour une période de six années, moyennant un loyer annuel de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 euros).

II – Il a été indiqué audit acte que dans l'esprit des parties, la cession et le bail étaient deux conventions dépendantes et indissociables. Il a été également indiqué qu'à titre de condition essentielle et déterminante de la cession, à défaut de laquelle Monsieur Jacques BEAUVOIS n'aurait pas contracté, les objets et documentaires cédés ne devront jamais être dispersés comme constituant une collection unique connue sous le nom de « Collection BEAUVOIS ».

Audit acte, Madame le Maire a pris l'engagement pour la Commune de LA FERTE SOUS JOUARRE de ne pas disperser la présente Collection et de la conserver dans son intégralité sur le territoire de la Commune dès qu'un espace d'exposition aura été aménagé.



III - Cet acte de promesse de cession a été consentie pour un délai expirant le premier mars deux mille sept (01 mars 2007) à 16 heures.

IV - Cet acte précité a été soumis à la condition suspensive de la notification à la Commune de l'octroi d'une subvention allouée par le CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE d'un montant de CENT VINGT MILLE EUROS et de la notification à la Commune de l'octroi d'une subvention allouée par le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE d'un montant de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 euros) pour le premier février deux mille sept au plus tard.

CONSTATATION DE REALISATION DE CONDITION SUSPENSIVE

CECI EXPOSE, Madame le Maire remet au notaire soussigné la notification à la Commune de l'octroi des subventions allouées par le CONSEIL REGIONAL d'ILE DE FRANCE et par le CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE, consistant en :

- une lettre émanant du CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE, dont une copie demeurera annexée aux présentes après mention,
- une lettre émanant du CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE, dont une copie demeurera annexée aux présentes après mention.

En conséquence, les parties constatent la réalisation de la condition suspensive suite à l'acte précitée en date du 22 février 2006, aux charges et conditions convenues audit acte.

CESSION D'OBJETS

Transfert de propriété

Le cessionnaire est propriétaire des objets cédés à compter de ce jour.

Entrée en jouissance

Le cessionnaire a la jouissance des objets cédés à compter de ce jour, par la prise de possession réelle.

Prix et paiement du prix

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 euros), payable dans les conditions légales en raison de la qualité du cessionnaire qui est une Collectivité publique.

ML

→

X



Le paiement sera effectué par Madame le Receveur de LA FERTE SOUS JOUARRE entre les mains du notaire soussigné, mandat établi au nom du cédant, mais payable en l'acquit du notaire soussigné, savoir :

- à concurrence de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270.000,00 euros) dès réception d'une copie authentique des présentes,
- à concurrence du surplus, soit TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 euros) au plus tard le 30 septembre 2006.

Le règlement de ces mandats entre les mains du notaire soussigné libérera entièrement et définitivement la Commune de LA FERTE SOUS JOUARRE, envers le CEDANT, à l'égard du prix de la présente cession d'objets.

Conditions générales

La présente cession d'objets a lieu sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et notamment sous celles suivantes :

- la Commune prend les objets cédés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans aucune garantie de la part du CEDANT quant à l'état desdits objets.

BAIL

Durée

Le bail est conclu pour une période de six (6) années à compter de ce jour.

Désignation des lieux loués

Les lieux loués sont situés à REUIL EN BRIE (Seine et Marne) 4, chemin des Poupelins, hameau les Poupelins, et consistent en partie du bâtiment et du terrain repris sous teinte jaune au plan qui demeurera annexé aux présentes après mention.

Loyer

Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 euros), payable annuellement et d'avance à compter de ce jour.

Le loyer est consenti et accepté toutes charges comprises ; Monsieur Jacques BEAUVOIS devant assurer le paiement des consommations d'eau et d'électricité nécessaires au bon fonctionnement de la partie de bâtiment louée à usage de musée.

Conditions générales

>

rk

X



Les parties dispensent le notaire soussigné de l'application des conditions générales du bail, déclarant vouloir se référer à celles établies en l'acte précité du 22 février 2006.

Conditions particulières

Il est rappelé que Monsieur Jacques BEAUVOIS garde la jouissance du jardin, ainsi que l'entretien et la récolte des arbres fruitiers.

La commune de LA FERTE SOUS JOUARRE aura l'entretien complet de la partie de la propriété de Monsieur BEAUVOIS reprise sous teinte verte au plan demeuré annexé aux présentes et dénommée « cour nord » et l'entretien du jardin dans lequel s'exercera le droit de passage ci-après constitué et repris sous teinte bleue au plan annexé aux présentes.

En vue de visiter la Collection d'objets situés à l'extérieur du bâtiment, il est constitué un droit de passage dans le jardin ; il est convenu que l'entretien de la parcelle sur laquelle s'exerce le droit de passage sera à la charge de la Commune. La sortie du public s'effectuera au niveau de la flèche reprise audit plan.

Il est rappelé que la Collection d'objets ne peut être visitée que sur rendez vous et en la présence de Monsieur Jacques BEAUVOIS ou de ses ayants-droit, aux horaires d'ouverture de la Collection au public.

Le droit de passage constitué ci-dessus ne peut s'exercer qu'aux horaires d'ouverture de la Collection au public.

Le droit de passage constitué ci-dessus s'éteindra de plein droit lors du transfert de la Collection.

CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES

Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.

DONT ACTE sur 6 pages

FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an susdits.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la concerne, les déclarations contenues au présent acte, puis le notaire soussigné a recueilli la signature des parties et a lui-même signé.

Cet acte comprenant :

- Lettre(s) nulle(s) : ✓

rr

✓

Stéphane BRIDOUX
 Gilles KROWICKI
 Notaires Associés
 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUAN

MR
 7

- Renvoi(s) : /
- Blanc(s) barré(s) : /
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : /
- Chiffre(s) nul(s) : /
- Mot(s) nul(s) : /

[Handwritten signature]

Marie Richard

[Large handwritten signature]

TABLE DES MATIERES

Première partie – Présentation générale	3
L'écomusée de la meulière	4
La collection Jacques Beauvois	10
La réalisation de l'inventaire	12
Une démarche à poursuivre	20
Des trésors du patrimoine meulier	22
Deuxième partie – Inventaire	31
Série AG : L'Agriculture	32
Série BO : La Boulangerie	49
Série MOU : La Meunerie	58
Série OML : Les Outils de Meulerie	74
Série ML : Les Meules	138
Série ARC : Les Archives	204
Série BIB : Les Livres	227
Série CPA : Les Cartes-Postales Anciennes	235
Annexe 1 : Copie de l'acte d'achat de la collection Beauvois	238